
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45000000-7	Roboty budowlane
45321000-3	Izolacja cieplna
45320000-6	Roboty izolacyjne
45443000-4	Roboty elewacyjne
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej, w ramach zadania:
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w
Gminie Banie wraz z instalacjami OZE"

ADRES INWESTYCJI: Piaseczno, 74-110 Piaseczno,

NAZWA INWESTORA: Gmina Banie

ADRES INWESTORA: ul. Skośna 6 74-110 Banie

DATA OPRACOWANIA: 2018.06.19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty elewacyjne 45443000-4			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 Skucie 15 % starego tynku	m2		
		234,942 * 0,15	m2	35,241	
				RAZEM	35,241
2 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		35,241	m2	35,241	
				RAZEM	35,241
3 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian	m2		
		6 * 2,7	m2	16,200	
		0,8 * 1	m2	0,800	
		17,2 * 4	m2	68,800	
		6 * 2,7	m2	16,200	
		0,8 * 1	m2	0,800	
		17,2 * 4	m2	68,800	
		12,35 * 4,25	m2	52,488	
		12,35 * 1,8 * 0,5	m2	11,115	
		12,35 * 1,32	m2	16,302	
		12,35 * 1,8 * 0,5	m2	11,115	
		-1,62 * 1,4 * 2	m2	-4,536	
		-1 * 1,4 * 2	m2	-2,800	
		-1,1 * 1,96 * 7	m2	-15,092	
		-1,5 * 2,1	m2	-3,150	
		-1 * 2,1	m2	-2,100	
				RAZEM	234,942
4 d.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm do ościeży	m2		
		[1,62 + 2,8] * 0,3 * 2	m2	2,652	
		[1 + 2,8] * 2 * 0,3	m2	2,280	
		[1,1 + 4] * 0,3 * 7	m2	10,710	
		5,5 * 0,3	m2	1,650	
		5 * 0,3	m2	1,500	
				RAZEM	18,792
5 d.1	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - 5 szt/ m2	szt		
		235 * 5	szt	1 175,000	
				RAZEM	1 175,000
6 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		234,792	m2	234,792	
				RAZEM	234,792
7 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		18,792	m2	18,792	
				RAZEM	18,792
8 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
9 d.1	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ścianach- zaprawa podkładowa	m2		
		234,792 + 18,792	m2	253,584	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	253,584
10 d.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ścianach	m2		
		234,792	m2	234,792	
				RAZEM	234,792
11 d.1	KNR 0-23 0932-03	Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ościeżach	m2		
		18,792	m2	18,792	
				RAZEM	18,792
2		Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5			
12 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2		
		6 * 2,7	m2	16,200	
		0,8 * 1	m2	0,800	
		17,2 * 4	m2	68,800	
		6 * 2,7	m2	16,200	
		0,8 * 1	m2	0,800	
		17,2 * 4	m2	68,800	
		12,35 * 4,25	m2	52,488	
		12,35 * 1,8 * 0,5	m2	11,115	
		12,35 * 1,32	m2	16,302	
		12,35 * 1,8 * 0,5	m2	11,115	
				RAZEM	262,620
13 d.2		Czas pracy rusztowania	m-g		
		1752,84 / (5 * 0,84)	m-g	417,343	
		129,45 / (2 * 0,84)	m-g	77,054	
				RAZEM	494,397
14 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,62 * 1,4 * 2	m2	4,536	
		1 * 1,4 * 2	m2	2,800	
		1,1 * 1,96 * 7	m2	15,092	
		1,5 * 2,1	m2	3,150	
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	27,678
3		Pokrycie dachu 45261000-4 Ocieplenie dachu szkoły			
15 d.3	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym Krotność = 2	m2		
		12,7 * 5,21	m2	66,167	
				RAZEM	66,167
16 d.3	KNR 0-23 2612-01	Pokrycie dachu płytami styropianowymi dachowymi gr. 20 cm przykrytymi membraną EPDM	m2		
		66,167	m2	66,167	
				RAZEM	66,167
17 d.3	KNR 4-01 0209-01	Przebicie otworów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3	KNR 2-17 0152-02	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Izolacja stropodachu 45321000-3			
19 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - izolacja poddasza wełną mineralną gr. 20 cm	m2		
		15,7 * 11,1	m2	174,270	
				RAZEM	174,270
5		Stołarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6			
20 d.5	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi na drzwi z PCV	m2		
		0,9 * 2 + 1,5 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
21 d.5		Montaż samozamykaczy drzwiowych			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.5	KNR-W 2-02 1017-03 analogia	Wymiana daszków nad wejściem na daszki ze szkła hartowanego	m2		
		2 * 2 + 2,5 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6		Obróbki blacharskie 45261320-3			
23 d.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,5 * 0,5 * 4 + 12,36 * 1 + 12,35 * 0,5 + 5 * 0,8 + 0,6 * 4 * 0,6	m2	36,975	
				RAZEM	36,975
24 d.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich- parapety	m2		
		1,62 * 2 * 0,35 + 1 * 2 * 0,35 + 1,1 * 7 * 0,35	m2	4,529	
				RAZEM	4,529
25 d.6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
26 d.6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
27 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		36,975	m2	36,975	
				RAZEM	36,975
28 d.6	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo tytanowej	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
29 d.6	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
30 d.6	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników zewnętrznych	szt.		
		7 + 4	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000