

PRZEDMIAR ROBÓT 452-00-001

CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Budowa: BANIE
Obiekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA
NIEPODLEGOŁOŚCI W BANIACH

Rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE
Lokalizacja: PLACU 100-LECIA NIEPODLEGOŁOŚCI, Banie
dz. nr 305

Zamawiający: URZĄD GMINY BANIE
UL.SKOSNA 6
74-110 BANIE

PRZEDMIAR 452-00-001

Strona 1

30-07-2018

SYKAL-002380

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA NIEPODLEGOŁOŚCI W BANIACH				
1.1	ROZBIÓRKI				
1.1	10	KNR 401-01-02-01-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 2 - odkopanie starego fundamentu, znaki i wiata autobusowa	m ³	1,816
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*0,8*0,3*0,3+8*0,8*0,5*0,5		1,816
1.1	20	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	73,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,0+44,5+12,5+0,8*6+2,0*3		73,800
1.1	30	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod obrzeże z betonu	m ³	4,428
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 73,8*0,2*0,3		4,428
1.1	40	KNR 231-08-07-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - do odzysku w ilości ok. 50%	m ²	30,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 19,5+2,5+4,0+3*0,8*2,0		30,800
1.1	50	KNR 231-08-02-05-00	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m ²	30,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,8		30,800
1.1	60	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	11,858
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 73,8*0,06*0,2+30,8*0,15+30,8*0,06*0,5+4,428+1,0		11,858
1.1	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	11,858
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,858		11,858
1.1	80	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkąx10	m ³	11,858
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,858		11,858
1.2	WYPOSAŻENIE PLACU				
1.2	90	MAT 7469950	Kosze na śmieci kwadratowy o wym.40x40x47cm i poj. ok.30l z betonu architektonicznego w kolorze szarym, wyposażony w wkład okrągły z blachy ocynkowanej w wbudowana popielnicą (zgodnie z projektem) wraz z montażem	szt	2,000
1.2	100	MAT 7469952	Donice betonowe o wym. 170x50x50cm z betonu architektonicznego w kolorze szarym (zgodnie z projektem) wraz z montażem	szt	7,000
1.2	110	MAT 7469951	Ławka bez oparcia o wym. 200x50x50cm z betonu architektonicznego w kolorze szarym, z siedziskiem drewnianym w kolorze kasztanu (zgodnie z projektem) wraz z montażem	szt	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2	120	MAT	7469951 Ławka bez oparcia o wym. 150x50x50cm z betonu architektonicznego w kolorze szarym, z siedziskiem drewnianym w kolorze kasztanu (zgodnie z projektem) wraz z montażem	szt	2,000
1.2	130	MAT	7469953 Murek o wym. 200x50x45cm z betonu architektonicznego w kolorze szarym (zgodnie z projektem) wraz z montażem	szt	3,000
1.2	140	MAT	7469953 Murek o wym. 150x50x45cm z betonu architektonicznego w kolorze szarym (zgodnie z projektem) wraz z montażem	szt	2,000
1.2	150	KNNR	N005-10-01-01-01 Montaż oprawy ogrodowej typu LED Solarna z Czujnikiem Ruchu(całkowite Wyłączenie) oś bezpieczeństwa IP65 wys. 40 cm na fundamencie betonowym -analogia	szt	7,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7		7,000
1.2	160	KNNR	N005-10-01-01-01 Montaż oprawy ogrodowej typu LED Solarna z Czujnikiem Ruchu(całkowite Wyłączenie) oś bezpieczeństwa IP65 wys. 80 cm na fundamencie betonowym -analogia	szt	7,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7		7,000
1.2	170	KNNR	N005-06-06-05-00 Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3 - analogia	szt	14,000
1.2	180	Kalk. indywidualna	Pomnik z tablica z granitu strzegomskiego z literami grawerowanymi, piaskowanymi wraz z montażem na płycie betonowej	szt	1,000
1.3	NAWIERZCHNIA PLACU				
1.3	190	KNNR	N001-01-12-02-00 Roboty pomiarowe pod nawierzchnie placów wraz z wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą z włączeniem pomiarów do zasobów geodezyjnych -analogia	HA	0,113
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1126,0*0,0001		0,113
1.3	200	KNR	231-04-01-01-00 Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 pod kostkę - plac	metr	99,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 34,0+22,0+21,0*2+1,2		99,200
1.3	210	KNR	231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	99,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 99,2		99,200
1.3	220	KNR	201-01-25-04-00 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m²	79,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 44,9+2,2+32,0		79,100
1.3	230	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m³	11,865
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 79,1*0,15		11,865
1.3	240	KNR	201-03-07-06-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m wywozu w gruncie kat 3	m³	23,730
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 79,1*0,15*2		23,730
1.3	250	KNR	231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm pod kostkę	m²	79,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 44,9+2,2+32,0		79,100
1.3	260	KNR	231-01-14-02-00 Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cmx10	m²	-79,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> -79,1		-79,100
1.3	270	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m²	79,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 44,9+2,2+32,0		79,100
1.3	280	KNR	231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cmx18	m²	1,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,2		1,200
1.3	290	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką	m²	1,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,2		1,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	300	KNR	202-02-02-05-01 Ławy fundamentowe żelbetowe schodkowe szer do 1,3 m z betonu B-15 pod ławki i murek	m ³	1,860
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (6,0+1,7+3,0+1,7)*0,5*0,3		1,860
1.3	310	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	31,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 44,9+2,2-15,4		31,700
1.3	320	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m ²	15,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,4		15,400
1.3	330	KNR	231-05-02-05-00 Chodnik z płyt wapień dewoński 120x100 cm na podsypce gr. 5cm z wyselekcjonowanych łamanych piasków i kruszyw o uziarnieniu 1,5-3 mm oraz do wypełniania szczelin między płytami w kolorze ciemny szary- analogia	m ²	30,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 32,0-1,2		30,800
1.4	TRAWNIKI, SADZENIE KRZEWÓW				
1.4	340	KNR	221-02-18-02-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z transportem taczka wraz z humusem	m ³	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 135,0*0,10+1,5		15,000
1.4	350	KNR	221-04-11-01-00 Uzupełnienie gleby rodzimej kategorii 3 warstwą ziemi grub 5 cm pod kwietniki	m ²	31,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 31,8		31,800
1.4	360	KNR	221-04-13-02-00 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi 4 szt/m ²	m ²	31,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 31,8		31,800
1.4	370	KNP	1001-12-08-02-02 Plantowanie gruntu rodzimego kat 3 gł do 10 cm	m ²	135,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 135,0		135,000
1.4	380	KNR	221-04-01-01-00 Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2 - trawa z rolki -analogia	m ²	103,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 135,0-31,8		103,200
1.4	390	KNR	221-03-11-05-01 Sadzenie krzewów ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18		18,000
1.4	400	Kalk. indywidualna	Sadzenie traw ozdobnych w donicach	szt	35,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 35		35,000