

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		249,4	m ²	249.400	
				RAZEM	249.400
2	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		44,0	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		0,808	m ³	0.808	
				RAZEM	0.808
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1,456	m ³	1.456	
				RAZEM	1.456
8	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji wież dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		249,4	m ²	249.400	
				RAZEM	249.400
9	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		249,4	m ²	249.400	
				RAZEM	249.400
10	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-syc.	m ²		
		249,4	m ²	249.400	
				RAZEM	249.400
11	NNRNKB 202 0535-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką dachówkową na łatach	m ²		
		249,4	m ²	249.400	
				RAZEM	249.400
12	NNRNKB 202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powleką - montaż gąsiorów	m		
		15,0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
13	NNRNKB 202 0539-02	Pokrycie dachów blachą powleką - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		42,0	m	42.000	
				RAZEM	42.000
14	NNRNKB 202 0539-03	Pokrycie dachów blachą powleką - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		40,0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		28,0	m	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		32,0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
17	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR-W 2-02 0535-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		4	szt.	4.000	

wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę Główny przedmiar na bud. mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 6

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 6,0	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 6,0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 10,50	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
23	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 10,50	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
24	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasy. po eternicie 45,0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
25	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 45,0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
26	NNRNKB 202 0535-02	Pokrycie dachów o pow.do 50 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach po eternicie +wejście 45,5	m ² m ²	 45.500	
				RAZEM	45.500
27	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 14,5	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
28	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 55,0	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000