

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach-drut 5,0	m		
			m	5,00	
				RAZEM	5,00
2	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 25	szt.		
			szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
3	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką- przy gąsiorach 25	szt.		
			szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
4	KNR-W 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 25	szt.		
			szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
5	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 5,0 * 2	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3,5 * 2	m		
			m	7,00	
				RAZEM	7,00
8	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm 3,5 * 2	m		
			m	7,00	
				RAZEM	7,00
9	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 5,0 * 2	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR-W 4-01 0509-03 z.sz.2.3. 9909-04/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ² - nachylenie 85-120 % 7,0 * 5,0 * 2	m ²		
			m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
11	KNR-W 4-01 0419-03 z.o.2.7. 9901 analogia	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm - roboty na wysokości 20 m-łaty i kontrłaty 7,0 * 5,0 * 2	m ²		
			m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
12	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m ² elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych 7,0 * 5,0 * 2 * 0,5	m ²		
			m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
13	KNR 9-21 0410-03	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą smarowania 7,0 * 5,0 * 2 * 0,5	m ²		
			m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
14	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 7,0 * 5,0 * 2	m ²		
			m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
15	KNR-W 2-02 0511-01 z.o. 2.11. 9901-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - płyty dachowe nachylenie połaci ponad 61 do 85 %	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,0 * 5,0 * 2	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
16	KNR-W 2-02 0511-02 z.o. 2.11. 9901-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - gąsioru nachylenie połaci ponad 61 do 85 % 5,0	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
17	KNR-W 2-02 0511-03 z.o. 2.11. 9901-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - blachy okapowe nachylenie połaci ponad 61 do 85 % 5,0 * 2	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
18	KNR-W 2-02 0511-04 z.o. 2.11. 9901-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - wiatrownice boczne nachylenie połaci ponad 61 do 85 % 7,0 * 2 * 2	m m	28,00	
				RAZEM	28,00
19	KNKRB 3 0401-01	Wzmocnienie belek stropowych 5,0 * 10,0	m2 m2	50,00	
				RAZEM	50,00
20	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na kominach 3,0	m2 m2	3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 3,0	m2 m2	3,00	
				RAZEM	3,00
22	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 3,0	m2 m2	3,00	
				RAZEM	3,00
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,0	m2 m2	3,00	
				RAZEM	3,00
24	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 3,0	m2 m2	3,00	
				RAZEM	3,00
25	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-kominy 1,5 * 0,3 * 2	m2 m2	0,90	
				RAZEM	0,90
26	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej-kominy 1,5 * 0,3 * 2	m2 m2	0,90	
				RAZEM	0,90
27	KNR AT-06 0101-04	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV 70,0 * 0,05 * 4,3	t t	15,05	
				RAZEM	15,05
28	kalk. własna	Wykonanie rusztowań z belek oraz montaż i demontaż 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
29	kalk. własna	Montaż, demontaż leja zsypowego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 70,0 * 0,05	m3		
			m3	3,50	
				RAZEM	3,50