



Banie, dnia 04.04.2022 r.

Sprawa nr: SPU.7011.5.2021.2022.KK

Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na: „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania, budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudowa budynku Przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt – Przedszkole Publiczne”

1. Ofertę należy:

- a) złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub
- b) ~~wysłać faksem na numer 91 4 166 353 lub~~
- c) ~~przesłać e-mailem na adres: urząd@banie.pl~~

2. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:

- a. Nazwę i adres Wykonawcy
- b. Tytuł: „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania, budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudowa budynku Przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt – Przedszkole Publiczne” - docieplenie

3. Oferta winna:

- a) zawierać cenę obejmującą całość zamówienia (cyframi i słownie);
- b) zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;
- c) zawierać okres gwarancji
- d) być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zadania „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania, budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudowa budynku Przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt – Przedszkole Publiczne” polegające na wykonaniu docieplenia ścian budynku Przedszkola w Baniach w zakresie objętym w przedmiarze robót. Kolorystyka elewacji zgodnie z załączonym rysunkiem.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia:

do 30.06.2022 r.

6. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:

- a. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;

b. Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.: kosztorys ofertowy.

7. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena – 100%

8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

9. Termin złożenia oferty:

14.04.2022 r. do godziny 15:00

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Katarzyna Kudła tel. 91 506 70 38

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie bip.banie.pl w zakładce Postępowania - Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł netto.

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.


WIOJUT GMINY
mgr Arkadiusz Augustyniak
.....
podpis Zamawiającego

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Rysunek obrazujący kolorystykę

(*) niepotrzebne skreślić

FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego	
Zapytanie ofertowe	(nazwa zamówienia)
Zamawiający	GMINA BANIE, UL. SKOŚNA 6, 74-110 BANIE
Dostawca/wykonawca	
Adres do korespondencji	
Adres poczty elektronicznej	
Cena ofertowa za dostawę/wykonanie	cena netto zł.
Inne kryteria	podatek VAT w wysokości % tj. zł cena bruttozł.
Termin płatności faktur	
Okres realizacji: - termin zakończenia	
Termin związania ofertą	
Oświadczenie dostawcy	- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. - Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia. - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. - Nie podlega zakazowi ubiegania się o zamówienia publiczne. - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ²⁾ ¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
Uprawnieni przedstawiciele dostawcy/wykonawca	Data Podpis

UWAGI: Dopuszcza się rozszerzenie informacji zawartych w druku formularza oferty o dodatkowe informację, niezbędne dla potrzeb prowadzonego postępowania.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2		
		22 * 7,5 + 10 * 7,5	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
2 d.1	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		22 * 7,5 + 10 * 7,5	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu - SZCZYT OD STRONY SYNAGOGI	m2		
		10 * 1,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,3 * 1,6 * 16	m2	33,280	
				RAZEM	33,280
2		ROBOTY ROZBIORKOWE			
5 d.2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30%	m2		
		(22 * 7,2 + 7,3 * 10,0 + 0,5 * 10,0 * 0,4 + 2 * 0,5 * 1,5 * 5 - 1,3 * 1,6 * 16) * 0,3	m2	62,286	
				RAZEM	62,286
6 d.2	TZKNBK I 0303-01	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		62,286 * 0,02	m3	1,246	
				RAZEM	1,246
7 d.2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
8 d.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		7,4 + 7,0	m	14,400	
				RAZEM	14,400
9 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,2 * 10,0 * 2 + 0,7 * 22	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
10 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zew. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,26 * 1,5 * 16	m2	6,240	
				RAZEM	6,240
11 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	KNR-W 4-02 40210-01	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; średnica otworu ssącego do 200 mm - DEMONTAŻ I MONTAŻ Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek - WSYPY PIWNICZNE	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		WZMOCNIENIE MURU W STREFACH RYS			
14 d.3	KNR-W 4-01 0338-01 analogia	Wycięcie szczelin w poziomych spoinach muru na głębokość około 25mm i długości po min. 70cm z obu stron istniejącej rysy, we wszystkich poziomych spoinach warstw cegieł, usunięcie zaprawy na całej grubości szczeliny oraz wyczyszczenie szczeliny i splukanie dokładnie wodą.	m		
		$((7,7 + 3) / 0,45) * 1$	m	23,778	
				RAZEM	23,778
15 d.3	kalk. własna	Naprawa pęknięć murów ceglanych - zszycie pęknięć ścian z wykorzystaniem prętów spiralnych nierdzewnych (stal 304 - EN 1.4301) HeliBar średnicy 8mm - System napraw i wzmocnień konstrukcji murowych firmy HELIFIX.	m		
		$((7,7 + 3) / 0,45) * 1$	m	23,778	
				RAZEM	23,778
16 d.3	KNR-W 4-01 0326-01 analogia	Uzupełnienie spoiny niekureczliwą zaprawą - zaprawa HeliBond - System napraw i wzmocnień konstrukcji murowych firmy HELIFIX.	m		
		$((7,7 + 3) / 0,45) * 1$	m	23,778	
				RAZEM	23,778
4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, PARAPETY ZEWNĘTRZNE			
17 d.4	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m2		
		$(1,4 * 16) * 0,35$	m2	7,840	
				RAZEM	7,840
18 d.4	KNR 2-02 1215-04	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 - WSYPY PIWNICZNE	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE - INSTALACJA ODGROMOWA			
19 d.5	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		14 * 2	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
20 d.5	KNR 4-03 0704-10	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 200 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		7,2 * 2	m	14,400	
				RAZEM	14,400
21 d.5	KNR 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.5	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.5	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		ROBOTY DOCIEPLENIOWE			
25 d.6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		22 * 7,2 + 7,3 * 10,0 + 0,5 * 10,0 * 0,4 + 2 * 0,5 * 1,5 * 5 - (1,3 * 1,6 * 16)	m2	207,620	
				RAZEM	207,620
26 d.6	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m2		
		22 * 7,2 + 7,3 * 10,0 + 0,5 * 10,0 * 0,4 + 2 * 0,5 * 1,5 * 5 - (1,3 * 1,6 * 16)	m2	207,620	
				RAZEM	207,620
27 d.6	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		22 * 1 + 10	m	32,000	
				RAZEM	32,000
28 d.6	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		6,6 * 4 + 16 * (1,6 * 2 + 1,3)	m	98,400	
				RAZEM	98,400
29 d.6	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących - COKÓŁ NA ELEWACJI FRONTOWEJ	m2		
		22 * 0,6	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
30 d.6	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków żywiczych - COKÓŁ FRONT	m2		
		0,6 * 22	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
31 d.6	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		22 * 7,2 + 7,3 * 10,0 + 0,5 * 10,0 * 0,4 + 2 * 0,5 * 1,5 * 5 - (1,3 * 1,6 * 16)	m2	207,620	
				RAZEM	207,620
32 d.6	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		0,3 * 16 * (1,6 * 2 + 1,3)	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
33 d.6	KNR-W 2-02 1519-02 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - wysokość ponad 5 do 10 m	m2		
		207,620 + 21,6	m2	229,220	
				RAZEM	229,220
7		RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
34 d.7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej - GZYMS PRZY ŚCIANI FUNDAMENTOWEJ	m2		
		0,25 * 22	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
35 d.7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,3 * 10,0 * 2 + 0,7 * 22 * 1	m2	21,400	
				RAZEM	21,400
36 d.7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		1 * 22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
37 d.7	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7,4 + 7,0	m	14,400	
				RAZEM	14,400
8		ROBOTY ODTWORZENIOWE RÓŻNE			
38 d.8	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - PRZY OBRÓBKACH BLACHARSKICH NA SZCZYTACH	m2		
		10,0 * 1,0 * 2	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
39 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.8	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,246	m3	1,246	
				RAZEM	1,246
41 d.8		Utylizacja gruzu.	m3		
		1,246	m3	1,246	
				RAZEM	1,246