

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa dróg parkowych w Baniach**

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wskazane przez inwestora w odległości do 5km	m	300
2	D-08.03.01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża strona P+L 442,2*2-10,0	m	874,4
		razem	m	874,4
3	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową strona P+L 442,2*2-10	m	874,4
		razem	m	874,4
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni pod warstwę górną nawierzchni z kłińca kamiennego 442,2*2,0	m2	884,4
		razem	m2	884,4
5	D- 05.01.03	Wykonanie nawierzchni o grubości 8cm z kłińca kamiennego 5-12mm z zaklinowaniem miałem kamiennym i zagęszczeniem 442,2*2,0	m2	884,4
		razem	m2	884,4