

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont Przepompowni ścieków sanitarnych i komory kraty koszowej na terenie oczyszczalni ścieków w Lubanowie gmina Banie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 124/2, 319/70 obręb Lubanowo
INWESTOR : Gmina Banie
ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-110 Banie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Studziński (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2026

Data zatwierdzenia

Miasto Projekt Gryfino
Grzegorz Studziński
74-100 Gryfino, ul. Fredry 9
NIP 8581626655 REGON 381475280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przepompownia ścieków Lubanowo dz. nr 124/2 gmina Banie			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 7-07 0107-05 z.o. 3.7. z.o.3.12.	Pompy zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie do 0.8 t - demontaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 4-05I 0222-03 9901-03/1	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej do 150 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNR 4-05I 0410-06	Demontaż i montaż kominów wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR 4-05II 0103-14/13	pompowanie ścieków wraz z odwozem beczkowszem na oczyszczalnię ścieków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 4-05II 0103-14/13	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 2.5 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1.1	KNR 4-05II 0120-06	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej do 2000mm	10cm osad. 10cm osad.		
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.1	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0732-08	Uzupełnienie łączów kłębów -multowanie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.1.1	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoża betonowych	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
10 d.1.1	KNR 7-11 0103-01	Wykonanie powłok z żywicy w zbiornikach - 3 warstwy	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
1.2		prace montażowe			
11 d.1.2	KNR 7-07 0107-04 z.o. 3.7. z.o.3.8.	Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym typu GV2-750 A0 TS 5,5kW z wirnikiem Vortex	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.2	KNNR 4 1104-03	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.2	KNNR 4 1015-03	kształtki stalowe kołnierkowe o śr. zewnętrznej i grubości ścianek 108/5.0 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1.2	KNNR 5 0403-01	Rozdzielnia wraz z monitoringiem , wizualizacją parametrów pracy i modemem GPRS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Komora kraty koszonej na terenie oczyszczalni ścieków w Lubanowie gmina Banie dz. nr 319/70-prace konserwacyjne			
16 d.2	KNR 4-05II 0103-14/13	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 2.5 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału - ekstrapolacja	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.2	KNR 4-05II 0120-06	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej do 2000mm	10cm osad.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	10cm osad.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 4-05II d.2 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 d.2 0732-08	Uzupełnienie łączów kęgow -multowanie	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
20	KNR 7-11 d.2 0101-01	Gruntowanie podłoy betonowych	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR 7-11 d.2 0103-01	Wykonanie powłok z żywic w zbiornikach - 3 warstwy	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000