

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE					
1	45261400-8	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	13,0+42,0+9,5+24,5+3,5+17,5+2*(5,25+10,0+14,0)	m	168,50	
				RAZEM	168,50
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6*8,5+4*3,8	m	66,20	
				RAZEM	66,20
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(13,0+42,0+9,5+24,5+3,5+17,5)*(0,3+0,1+0,5+0,1+0,15)	m ²	126,50	
	pasy rynno- we	2*(5,25+10,0+14,0)*(0,3+0,1+0,15+0,1+0,15)	m ²	46,80	
	kominy	[2*(2,2+1,9+2,1+2,0+1,9+2,2+1,9+1,6+2,0+1,2+1,5+0,7+3,5+0,5)+(28*0,8)]*0,5	m ²	36,40	
	włazy	2*4*1,2*0,5	m ²	4,80	
				RAZEM	214,50
4	KNR-W 4-	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	01 0701-02	(168,5*0,5)*50%	m ²	42,12	
	gzymsy	[2*(2,2+1,9+2,1+2,0+1,9+2,2+1,9+1,6+2,0+1,2+1,5+0,7+3,5+0,5)*0,3+(28*0,5*0,3)]*50%	m ²	9,66	
	kominy				
				RAZEM	51,78
5	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
d.1	1138-03	84+(12*6)+(2*4)	szt.	164,00	
				RAZEM	164,00
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
d.1	1140-07	13,0+42,0+9,5+24,5+3,5+17,5+2*(5,25+10,0+14,0+7,0+4,5+7,0+4,5+7,0)	m	228,50	
				RAZEM	228,50
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z 2 warstw papy smołowej na dachu betonowym	m ²		
d.1	0513-03	(14,0*17,5)+(25,0*10,0)+(5,3*9,0)+(14,0*12,0)	m ²	710,70	
				RAZEM	710,70
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu, papy na wysypisko śmieci oraz blachy, rynien, rur spustowych i przewodów uziemiających na składowisko złomu, samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	168,5*0,1*0,1	m ³	1,68	
		66,2*0,1*0,1	m ³	0,66	
		214,5*0,002	m ³	0,43	
		51,8*0,02	m ³	1,04	
		164*0,15*0,02	m ³	0,49	
		228,5*0,01*0,01	m ³	0,023	
		710,7*0,02	m ³	14,21	
				RAZEM	18,54
9	KNR 4-01	Wywiezienie złomu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 4km - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	(1,685+0,662+0,429+0,492+0,023)*4<km>	m ³	13,16	
				RAZEM	13,16
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 39km - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	(1,036+14,214)*39<km>	m ³	594,75	
				RAZEM	594,75
11	Analiza	Utylizacja papy smołowej i gruzu- opłata na wysypisku	m ²		
d.1	własna	710,7*2	m ²	1 421,40	
				RAZEM	1 421,40
12	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd w podłogach, stropach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1	0207-01	35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
13	KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	02 0902-01	51,8	m ²	51,80	
				RAZEM	51,80
14	KNR-W 4-	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastach	m ²		
d.1	01 0703-01	51,8	m ²	51,80	
				RAZEM	51,80
15	KNR-W 2-	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	02 0514-02	214,5	m ²	214,50	
				RAZEM	214,50
16	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	168,5	m	168,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m	RAZEM	168,50
		66,2	m	66,20	
				RAZEM	66,20
18	KNR 0-22 d.1 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
		710,7	m ²	710,70	
				RAZEM	710,70
19	KNR 4-03 d.1 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
		164	szt.	164,00	
				RAZEM	164,00
20	KNR 4-03 d.1 0704-04	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym	m		
		228,5	m	228,50	
				RAZEM	228,50
2	45421000-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
21	KNR 19-01 d.2 1019-02	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.5 m2	m ²		
		(6*2,3*2,0)+(25*1,8*1,35)	m ²	88,35	
		(1,5*2,45)	m ²	3,68	
		(4*1,56*2,07)+(5*0,9*2,07)+(26*1,0*2,07)	m ²	76,05	
				RAZEM	168,08
22	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		36	szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
23	KNR-W 2- d.2 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		(6*2,3*2,0)+(25*1,8*1,35)	m ²	88,35	
				RAZEM	88,35
24	KNR-W 2- d.2 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej parapety zewnętrzne	m ²		
		(6*2,6*0,3)+(25*2,1*0,3)	m ²	20,43	
				RAZEM	20,43
25	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		(4*1,5*2,0)+(5*0,8*2,0)+(26*0,9*2,0)	m ²	66,80	
				RAZEM	66,80
26	KNR-W 2- d.2 02 1040-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		1,5*2,45	m ²	3,68	
				RAZEM	3,68
27	KNR 4-01 d.2 0710-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		[6*(2*2,0+2,3)*0,4]+[25*(2*1,8+1,35)*0,4]	m ²	64,62	
		(1,5+2*2,45*0,4)	m ²	3,46	
		[4*(2,07+1,56+2,07)+5*(2,07+0,9+2,07)+26*(2,07+1,0+2,07)]*0,4	m ²	72,66	
				RAZEM	140,74
28	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		140,74	m ²	140,74	
				RAZEM	140,74
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		140,74*0,3	m ²	42,22	
				RAZEM	42,22
30	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		140,74*0,7	m ²	98,52	
				RAZEM	98,52
3	45431100-8	WYMIANA PODŁÓG NA KORYTARZU			
31	Analiza d.3 własna piętro	Demontaż listw przyściennych	m		
		5,8+2,5+2*(10,86+22,61)	m	75,24	
				RAZEM	75,24
32	Analiza d.3 własna	Demontaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,8*6,5	m ²	37,70	
				RAZEM	37,70
33	KNR 4-01 d.3 0428-01 piętro	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		[(10,86*5,8)-(4,58*2,92)]+22,61*2,5	m ²	106,14	
				RAZEM	106,14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 4x6	m		
d.3	0411-02		m	118,86	
	piętro	7*6,28+6*2,9+23*2,5		RAZEM	118,86
35	Analiza	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.3	własna	poziome podposadzkowe	m ²	117,43	
		106,14+75,24*0,15		RAZEM	117,43
36	Analiza	Podłoga z płyty OSB grubości 22 mm	m ²		
d.3	własna		m ²	106,14	
		106,14		RAZEM	106,14
37	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.3	02 1123-02	we	m ²	117,43	
		106,14+75,24*0,15		RAZEM	117,43
38	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.3	02 1123-04	wych	m ²	117,43	
		106,14+75,24*0,15		RAZEM	117,43