

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna linia zasilająca - Kaplica cmentarna CPV-45310000-3
ADRES INWESTYCJI : Swobnica dz.569
INWESTOR : Urząd Gminy Banie
ADRES INWESTORA : Banie ul. Skośna 6
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Helena Ciborowska

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Zewnętrzna linia zasilająca -Kaplica cmentarna w Swobnic dz.569

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 226	m		
			m	226.000	
				RAZEM	226.000
2	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 226	m		
			m	226.000	
				RAZEM	226.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 226*2	m		
			m	452.000	
				RAZEM	452.000
4	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 6+5	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 6+5	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych AROT fi 50mm w wykopie 6+5	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli YKY 3x16 o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 233	m		
			m	233.000	
				RAZEM	233.000
8	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YKY 3x16 o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach 11	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 4-03 1001-20	Wykucie bruzd dla kabla YKY 3x16 w cegle 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 5-10 0117-02 analogia	Układanie kabli YKY 3x16 o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w bruzdach 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 5-10 0601-13	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-03 1004-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm 1	otw.		
			otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 1	odc.		
			odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analza własna	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Zewnętrzna linia zasilająca -Kaplica cmentarna w Swobnic dz.569

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	286.6521		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Zewnętrzna linia zasilająca -Kaplica cmentarna w Swobnic dz.569

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kabel YKY3x16	m	260.0000		260.0000			
2.	operat geodezyjny	kpl	1.0000		1.0000			
3.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	3.0450		3.0450			
4.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	1.3485		1.3485			
5.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0.1239		0.1239			
6.	Lakier asfaltowy og. stos.-czarny	dm ³	0.2145		0.2145			
7.	Folia z PCW o gr.0,15-0,25mm	m ²	97.8600		97.8600			
8.	Piasek zwykły	m ³	25.3120		25.3120			
9.	Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna	m ²	0.0723		0.0723			
10.	Rura przepustowa AROT fi 50 mm	m	11.4400		11.4400			
11.	Końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm ²	szt	10.0000		10.0000			
12.	Opaska kablowa OKi - odcinowana	szt	26.4800		26.4800			
13.	uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	szt	2.0000		2.0000			
14.	Słupki bet.SOM,SOK o wym.10x10x60cm	szt	3.4950		3.4950			
15.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Zewnętrzna linia zasilająca -Kaplica cmentarna w Swobnic dz.569

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1.1000		
2.	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	1.1000		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.7179		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.9711		
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3.6160		
6.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	1.1000		
				RAZEM	

Słownie: