
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kaplicy cmentarnej. Przyłącze wody.
ADRES INWESTYCJI : Swobnica dz. 569
INWESTOR : Gmina Banie
ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. L Flejszman
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kaplica -sieci sanitarne					
1 Przyłącze wody					
1 d.1	KNR-W 2-01 0304-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV) Przejście przez teren cmentarza. 38*1.5*1	m ³ m ³	 57.00	
				RAZEM	57.00
2 d.1	KNR-W 2-01 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 38*1*1.5	m ³ m ³	 57.00	
				RAZEM	57.00
3 d.1	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (221-38)*1*1.5*0.7	m ³ m ³	 192.15	
				RAZEM	192.15
4 d.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (221-38)*1*1.5*0.3	m ³ m ³	 82.35	
				RAZEM	82.35
4' d.1	KNR-W 2-01 0314-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) (221-38)*1*1.5*2	m ² m ²	 549.00	
				RAZEM	549.00
5 d.1	KNR-W 2-01 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (221-38)*1*0.3	m ³ m ³	 54.90	
				RAZEM	54.90
6 d.1	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (221-38)*1*(1.5-0.3)	m ³ m ³	 219.60	
				RAZEM	219.60
7 d.1	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV (221-38)*1*1.5	m ³ m ³	 274.50	
				RAZEM	274.50
8 d.1	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm 221	m m	 221.00	
				RAZEM	221.00
9 d.1	KNR-W 2-18 0201-01/02	Zasuwy odcinające z obudową oraz skrzynką uliczną śr.32 mm - z nasuwką - ekstrapolacja 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.1	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 1	odc.200m odc.200m	 1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nom. do 100 mm 1	prob. prob.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1204.65		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0.17		0.17			
2.	klamry ciesielskie	kg	55.31		55.31			
3.	klamry ciesielskie 10x250mm	kg	31.00		31.00			
4.	podchloryn sodu	kg	0.50		0.50			
5.	Piasek zwykły	m ³	27.46		27.46			
6.	bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	m ³	0.15		0.15			
7.	bale iglaste obrzynane nasycane gr.63mm kl.III	m ³	0.50		0.50			
8.	drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	m ³	0.13		0.13			
9.	krawędziaki iglaste obrzynane nasycane kl.III o dług. 5.1-6.3 m	m ³	0.25		0.25			
10.	drewno na stemple okrągłe iglaste nasycane	m ³	0.47		0.47			
11.	woda z rurociągu	m ³	10.80		10.80			
12.	rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm	m	3.00		3.00			
13.	nasuwki żeliwne o śr.50 mm	szt	1.00		1.00			
14.	korki żeliwne o śr.nom. do 100 mm	szt	0.20		0.20			
15.	króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe do rur ciśnieniowych PE o śr.nom. do 100 mm	szt	0.20		0.20			
16.	prostki żeliwne bosc o śr.50 mm	m	0.20		0.20			
17.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 32 mm	m	225.40		225.40			
18.	zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nom. do 150 mm	szt	0.20		0.20			
19.	zasuwa żeliwna kielichowa klinowa owalna o śr.50 mm	szt	1.00		1.00			
20.	zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do 150 mm	szt	0.10		0.10			
21.	zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do 100 mm	szt	0.20		0.20			
22.	obudowy żeliwne do zasuw o śr.50 mm	szt	1.00		1.00			
23.	skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50 mm	szt	1.00		1.00			
24.	folia aluminiowa zwykła - szczeliwo	kg	0.64		0.64			
25.	sznur konopny surowy	kg	0.17		0.17			
26.	sznur konopny smołowany	kg	0.16		0.16			
27.	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. do 100 mm	szt	2.00		2.00			
28.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	7.96		
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	37.96		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.75		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.16		
5.	samochód skrzyniowy	m-g	3.15		
6.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	59.29		
7.	prościarka do rur PE	m-g	9.59		
RAZEM					

Słownie: