

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KAPLICY. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
ADRES INWESTYCJI : SWOBNICA DZ.569
INWESTOR : GMINA BANIE
ADRES INWESTORA : ul. SKOŚNA 6, 74-110 BANIE.
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. L Flejszman
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2008

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kaplica -sieci sanitarne					
1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej					
1 d.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (2.5)*1*2+3*2*2	m ³ m ³	 17.00	
				RAZEM	17.00
2 d.1	KNR-W 2-01 0312-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II z ceną piasku (2.5)*1*2+3*2*2	m ³ m ³	 17.00	
				RAZEM	17.00
3 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 7*1*2	m ³ m ³	 14.00	
				RAZEM	14.00
4 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2.5	m m	 2.50	
				RAZEM	2.50
5 d.1	KNR 2-18 0910-01	Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PVC o śr. 150 mm 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm 2.5	m m	 2.50	
				RAZEM	2.50
7 d.1	KNR 2-18 0620-03 analogia	Zbiornik bezodpływowy V-3m3 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00
2 Roboty budowlane towarzyszące					
8 d.2	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.5	m ³ m ³	 0.50	
				RAZEM	0.50

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	83.56		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inv.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	piasek	m ³	76.50		76.50			
2.	smoła surowa gazownicza lub kok-sownicza	kg	0.20		0.20			
3.	pak łamany miękki	kg	0.41		0.41			
4.	zbiornik bezodpływowy	szt	1.00		1.00			
5.	cegła	szt	186.00		186.00			
6.	zaprawa	m ³	0.17		0.17			
7.	deski iglaste obrzynane nasyczone 28-45 mm kl.III	m ³	0.00		0.00			
8.	drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	m ³	0.00		0.00			
9.	woda z rurociągu	m ³	0.13		0.13			
10.	rury PVC kielichowe 1.0 m 150 mm gat.I	m	1.01		1.01			
11.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	2.55		2.55			
12.	sznur konopny smołowany	kg	0.44		0.44			
13.	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierзовych o śr.nom. 150 mm	szt	0.06		0.06			
14.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0.98		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.03		
3.	samochód skrzyniowy	m-g	0.02		
4.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	5.78		
RAZEM					

Słownie: