
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Kaplicy Cmentarnej , działka nr 569"
INWESTOR : Urząd Gminy Banie
ADRES INWESTORA : Banie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.Gierba
DATA OPRACOWANIA : marzec 2008 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2008 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Kaplicy					
1 KAPLICA					
1.1 Fundamenty					
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.	0122-01				
1		(13.08*9.06+2.87*3.35)*0.32	m ³	40.998	
				RAZEM	40.998
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1.	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1			
1		km - 20 % mechanicznie (13.08*9.06+2.87*3.35)*1.20*0.2	m ³	30.749	
				RAZEM	30.749
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-	m ³		
d.1.	0301-02	czymi (kat.gr.III) -80%			
1		(13.08*9.06+2.87*3.35)*1.20*0.8	m ³	122.995	
				RAZEM	122.995
4	Kalk.indyw.	Dostawa piasku pod płytę fundamentową	m ³		
d.1.					
1		138.147	m ³	138.147	
				RAZEM	138.147
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do	m ³		
d.1.	0230-01	10 m w gruncie kat. I-III-uprzednio dowiezionym piaskiem			
1		138.147	m ³	138.147	
				RAZEM	138.147
6	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-03				
1		138.147	m ³	138.147	
				RAZEM	138.147
7	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz-	m ³		
d.1.	02 1101-01	nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym- CHU-			
1		DZIAK POD FUNDAMENT - o grubości 12 cm 0.12*(13.08*9.06+0.8*2.32+2.87*3.35)	m ³	15.597	
				RAZEM	15.597
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.1.	0290-01	gładkie			
1		0.1733	t	0.173	
				RAZEM	0.173
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	t		
d.1.	0290-02	browane			
1		2.960	t	2.960	
				RAZEM	2.960
10	KNR-W 2-	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.1.	02 0205-01				
1		0.3*13.08*9.06+0.12*0.40*2.32*2	m ³	35.774	
				RAZEM	35.774
11	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno	m ²		
d.1.	02 0602-01	z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa			
1		13.08*9.06	m ²	118.505	
				RAZEM	118.505
12	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno	m ²		
d.1.	02 0602-02	z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa			
1		13.08*9.06	m ²	118.505	
				RAZEM	118.505
13	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno	m ²		
d.1.	02 0603-01	z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa			
1		0.30*(13.08+9.06)*2	m ²	13.284	
				RAZEM	13.284
14	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno	m ²		
d.1.	02 0603-02	z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa			
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$0.30 \cdot (13.08 + 9.06) \cdot 2$	m ²	13.284	
				RAZEM	13.284
15	KNR 4-01	Wykonanie szprycu cementowego	m ²		
d.1.	0704-02				
1		$(0.12 + 0.3) \cdot (13.08 + 9.06) \cdot 2$	m ²	18.598	
				RAZEM	18.598
16	KNR-W 2-	Izolacja płytami styropianowymi ścian fundamentowych-części podziemnej	m ²		
d.1.	02 0608-10				
1		$0.12 \cdot (13.08 + 9.06) \cdot 2$	m ²	5.314	
				RAZEM	5.314
1.2 Konstrukcja kaplicy					
17	KNR-W 2-	Izolacja z 1 warstwy papy pod ściany murowane	m ²		
d.1.	02 0604-05				
2		$0.24 \cdot (6.495 + 8.645) \cdot 2 - (0.9 + 1.80 + 2.60 + 0.36 \cdot 0.18 \cdot 4)$	m ²	1.708	
				RAZEM	1.708
18	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł klinkierowych o gr.1ceg.	m ²		
d.1.	0103-01				
2	analogia	$\langle \text{ściany zew.} \rangle (6.495 + 8.645) \cdot 2 \cdot 2.76 + 14.867$	m ²	98.440	
		$\langle \text{potrącenia otworów drzwiowych i luksferów} \rangle - (1.01 \cdot 2.15 \cdot 2 + 2.6 \cdot 2.10 + 1.80 \cdot 2.10 + 0.9 \cdot 2.10)$	m ²	-15.473	
		$\langle \text{potrącenia słupów} \rangle - (0.36 \cdot 0.18 \cdot 4)$	m ²	-0.259	
				RAZEM	82.708
19	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegły klinkierowej o .gr.1ceg.	m ²		
d.1.	0103-01				
2		$2.43 \cdot 2 \cdot 3.76 + 6.02 \cdot 4.26 - (0.9 \cdot 2.10 + 1.80 \cdot 2.10 + 0.40 \cdot 6.02 + 1.80 \cdot 0.65)$	m ²	34.671	
				RAZEM	34.671
20	KNR 2-02	Naświetla z luksferów	m ²		
d.1.	0121-05				
2	analogia	$(1.01 \cdot 2.15 \cdot 2) + (6.495 + 8.645) \cdot 2 \cdot 0.40 - 18 \cdot 0.25 \cdot 0.40 + 0.40 \cdot 6.02 + 1.80 \cdot 0.65$	m ²	18.233	
				RAZEM	18.233
21	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0126-05				
2		$1.20 \cdot 4 + 2.10 \cdot 3 + 3.10 \cdot 2$	m	17.300	
				RAZEM	17.300
22	KNR-W 2-	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
d.1.	02 0212-12 -				
2	analogia	$\langle \text{wieńiec na ścianach murowanych} \rangle 0.25 \cdot 0.25 \cdot (6.495 + 8.645) \cdot 2$	m ³	1.893	
		$\langle \text{wieńiec pod wzmocnienia pod tympanony} \rangle 0.25 \cdot 0.25 \cdot (4 \cdot 1.825 + 4 \cdot 0.42 + 4 \cdot 0.57)$	m ³	0.704	
				RAZEM	2.597
23	KNR-W 2-	Wykonanie tympanonów zewnętrznych	m ³		
d.1.	02 0210-05				
2	analogia	$\langle \text{tympanony zewnętrzne} \rangle 0.18 \cdot (2.81 \cdot 2 + 7.16 \cdot 2 + 1.61 \cdot 2 + 0.57 \cdot 4) \cdot 0.60 + (5.0 \cdot 0.9 \cdot 2) \cdot 0.18 - 1.327$	m ³	3.041	
				RAZEM	3.041
24	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie-zbrojenie tympanonów,wieńców	t		
d.1.	0290-01				
2		0.353	t	0.353	
				RAZEM	0.353
25	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-zbrojenie tympanonów,wieńców	t		
d.1.	0290-02				
2		0.830	t	0.830	
				RAZEM	0.830
26	KNR-W 2-	Kolumny żelbetowe o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16	m ³		
d.1.	02 0208-04				
2	analogia	$0.36 \cdot 0.36 \cdot (0.85 + 0.275) \cdot 8 + 0.3 \cdot 0.30 \cdot 2.035 \cdot 8$	m ³	2.632	
				RAZEM	2.632

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 2	KNR-W 2-02 0208-01-analogia	Słupki żelbetowe 25*25*40 za luksferami <słupki dla prześwietlenia luksferami>0.25*0.25*(0.40+0.6)*18	m ³ m ³	 1.125	
				RAZEM	1.125
28 d.1. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie -kolumny 0.084	t t	 0.084	
				RAZEM	0.084
29 d.1. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - kolumny 0.265	t t	 0.265	
				RAZEM	0.265
30 d.1. 2	KNR 2-05 0804-01-analogia	Montaż steżeń stalowych z rur 0.097	t t	 0.097	
				RAZEM	0.097
1.3 Dach					
31 d.1. 3	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacja z 1 warstwy papy POD MURŁATE 16.814	m ² m ²	 16.814	
				RAZEM	16.814
32 d.1. 3	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.685	m ³ drew. m ³ drew.	 0.685	
				RAZEM	0.685
33 d.1. 3	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.728	m ³ m ³	 1.728	
				RAZEM	1.728
34 d.1. 3	KNR 2-02 0408-03-analogia	Deska kalenicowa 3,5*18 0.137	m ³ m ³	 0.137	
				RAZEM	0.137
35 d.1. 3	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszarowe,przepr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.-KRAWĘŻNICA 3,5*18 0.629	m ³ m ³	 0.629	
				RAZEM	0.629
36 d.1. 3	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej-JET-KI 3,5*18 0.629	m ³ m ³	 0.629	
				RAZEM	0.629
37 d.1. 3	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej <pas rynnowy>11.11*0.03*0.2	m ³ m ³	 0.067	
				RAZEM	0.067
38 d.1. 3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 74.51	m ² m ²	 74.510	
				RAZEM	74.510
39 d.1. 3	KNR 0-15 0518-01	Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm 74.51	m ² m ²	 74.510	
				RAZEM	74.510
40 d.1. 3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr 12 cm 74.51	m ² m ²	 74.510	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	74.510
41	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1.	0517-01				
3		74.51	m ²	74.510	
				RAZEM	74.510
42	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane	m ²		
d.1.	0604-02				
3		74.51	m ²	74.510	
				RAZEM	74.510
43	KNR 2-22	Wykonanie obicia płyta OSB gr 2,8 mm	m ²		
d.1.	0602-05				
3	analogia	71.51	m ²	71.510	
				RAZEM	71.510
44	KNR-W 2-	Montaż "kola "dekoracyjnego.	szt.		
d.1.	02 0410-05				
3	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0508-03				
3		2.675*2+1.66*2+0.61*4	m	11.110	
				RAZEM	11.110
46	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0510-02				
3		4*3.66	m	14.640	
				RAZEM	14.640
47	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - blacha w kolorze zielonym	m ²		
d.1.	0506-01				
3		<pas rynnowy>6.216	m ²	6.216	
				RAZEM	6.216
48	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej - blacha w kolorze zielonym	m ²		
d.1.	0506-02				
3		<tympfony> 61.404	m ²	61.404	
				RAZEM	61.404
1.4 Stolarka					
49	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-03				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie D1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-01				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-02				
4		1.89	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
52	KNR-W 2-	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	02 1024-01				
4		1.80*2.10	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
53	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.	02 1027-03				
4		0.9*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
54	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.	02 1027-02				
4		0.9*2.10	m ²	1.890	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.890
1.5	Prace wykończeniowe				
55 d.1. 5	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewn.na ścianach i stropach	m ²		
		71.51	m ²	71.510	
				RAZEM	71.510
56 d.1. 5	KNR-W 2- 02 0803-06	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		71.51	m ²	71.510	
				RAZEM	71.510
57 d.1. 5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		<pom.4>(2.43+1.21)*2*2.0-0.9*2.0	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
58 d.1. 5	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		12.760	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
59 d.1. 5	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		71.51	m ²	71.510	
				RAZEM	71.510
60 d.1. 5	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		71.51	m ²	71.510	
				RAZEM	71.510
61 d.1. 5	KNR-W 2- 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		<pom.1>33.63	m ²	33.630	
		<pom.2>3.16	m ²	3.160	
		<pom.3>7.72	m ²	7.720	
		<pom.4>3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	47.660
62 d.1. 5	KNR-W 2- 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dalsze 4 cm Krotność = 4	m ²		
		47.660	m ²	47.660	
				RAZEM	47.660
63 d.1. 5	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną	m ²		
		<pom.1>33.63	m ²	33.630	
		<pom.2>3.16	m ²	3.160	
		<pom.3>7.72	m ²	7.720	
		<pom.4>3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	47.660
64 d.1. 5	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		<pom.1>(5.60+6.015)*2	m	23.230	
		<pom.2>(2.43+1.295)*2	m	7.450	
		<pom.3>(2.43+3.275)*2	m	11.410	
		<pom.4>(2.43+1.21)*2	m	7.280	
		<potrącenia otworów>-(2.60+1.80*2+0.9*2)	m	-8.000	
				RAZEM	41.370
1.6	Elewacja				
65 d.1. 6	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian	m ²		
		97.941	m ²	97.941	
				RAZEM	97.941
66 d.1. 6	KNR 2-02 0911-04 analogia	Tynki zewn.szlachetne szlifowane wyk.ręcznie na oddziel.belkach kolumnach i ścianach cylindr.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28.577+16.894	m ²	45.471	
				RAZEM	45.471
67 d.1. 6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		45.471	m ²	45.471	
				RAZEM	45.471
68 d.1. 6	KNR 2-02 0829-01 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża pod płytki na w celu obłożenia stylobatu	m ²		
		(13.08+9.06)*0.3+0.288-1.938	m ²	4.992	
				RAZEM	4.992
69 d.1. 6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej stylobatu	m ²		
		4.992	m ²	4.992	
				RAZEM	4.992
70 d.1. 6	KNR 2-02 0911-01	Tynki zewn.szlachetne szlifowane wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
		<tympiony zewnętrzne>(2.81*2+7.16*2+1.61*2+0.57*4)*0.60+(5.0*0.9*2)-1.327	m ²	22.937	
				RAZEM	22.937
71 d.1. 6	KNR-W 2- 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarcie na gładko	m ²		
		<płyta główna wokół kaplicy>62.356	m ²	62.356	
				RAZEM	62.356
72 d.1. 6	KNR-W 2- 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dalsze 4 cm	m ²		
		Krotność = 4 62.356	m ²	62.356	
				RAZEM	62.356
73 d.1. 6	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną-ZEWNETRZNE stylobatu	m ²		
		<płyta główna wokół kaplicy>62.356	m ²	62.356	
				RAZEM	62.356
74 d.1. 6	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		(3*0.12+2*0.40)*2.32+(3*0.12+2*0.40)*8.075	m ²	12.058	
				RAZEM	12.058
1.7 Elementy różne-pochylnia					
75 d.1. 7	KNR-W 2- 02 0229-04 analogia	Ścianka oporowe żelbetowe ma zjeździe - rampa dla osoby niepełnosprawnej	m ³		
		<zjazd >(1.29*2.615+1.105*3.35)+2.469	m ³	9.544	
				RAZEM	9.544
76 d.1. 7	KNR 2 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe-donica	m ²		
		2.85*1.015	m ²	2.893	
				RAZEM	2.893
77 d.1. 7	KNR 2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe -donica	m ²		
		2.85*2*0+1.015*2*0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
78 d.1. 7	KNR 2-02 0911-04 analogia	Tynki zewn.szlachetne szlifowane wyk.ręcznie na oddziel.belkach kolumnach i ścianach cylindr.	m ²		
		15.982	m ²	15.982	
				RAZEM	15.982
79 d.1. 7	KNR 2-02 0829-01 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża pod płytki na w celu obłożenia płyty fundamentowej	m ²		
		3.132	m ²	3.132	
				RAZEM	3.132

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.1. 7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		3.132	m ²	3.132	
				RAZEM	3.132
81 d.1. 7	KNR 0-12 1118-06 analogia	Posadzki z kostki drobnowymiarowej-ZEWNETRZNE podjazd dla osoby niepełnosprawnej.	m ²		
		<zjazd >(1.29*2.615+1.105*3.35)	m ²	7.075	
				RAZEM	7.075

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Fundamenty				0.00	0.00	0.00
1.2	Konstrukcja kaplicy				0.00	0.00	0.00
1.3	Dach				0.00	0.00	0.00
1.4	Stolarka				0.00	0.00	0.00
1.5	Prace wykończeniowe				0.00	0.00	0.00
1.6	Elewacja				0.00	0.00	0.00
1.7	Elementy różne-pochylnia				0.00	0.00	0.00
1	KAPLICA				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3382.1195	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	asfalt przemysłowy izolacyjny	kg	7.8111		7.8111	0.00	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m³	0.9222		0.9222	0.00	0.00	
3.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m³	16.0649		16.0649	0.00	0.00	
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m³	50.7610		50.7610	0.00	0.00	
5.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	418.8254		418.8254	0.00	0.00	
6.	cegła klinkierowa	szt	16348.547 1		16348.547 1	0.00	0.00	
7.	cement portlandzki	t	0.1120		0.1120	0.00	0.00	
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0056		0.0056	0.00	0.00	
9.	dachówka bitumiczna (pasy)	szt	703.3744		703.3744	0.00	0.00	
10.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m³	3.3452		3.3452	0.00	0.00	
11.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.7262		0.7262	0.00	0.00	
12.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m³	0.0973		0.0973	0.00	0.00	
13.	drewno opałowe	kg	18.5220		18.5220	0.00	0.00	
14.	drzwi drewniane wieloskrzydłowe składane-kompletne	m²	3.7800		3.7800	0.00	0.00	
15.	drzwi drewniane zewnętrzne	m²	3.7800		3.7800	0.00	0.00	
16.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	80.2369		80.2369	0.00	0.00	
17.	farba emulsyjna	dm³	18.5211		18.5211	0.00	0.00	
18.	farba emulsyjna Polinit	dm³	13.7777		13.7777	0.00	0.00	
19.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.1960		0.1960	0.00	0.00	
20.	farba olejna do gruntowania	dm³	0.9857		0.9857	0.00	0.00	
21.	farba olejna nawierzchniowa	dm³	0.7749		0.7749	0.00	0.00	
22.	folia PE	m²	96.8630		96.8630	0.00	0.00	
23.	folia polietylenowa gr. 0,2 mm	m²	81.9610		81.9610	0.00	0.00	
24.	gips budowlany szpachlowy	t	0.2596		0.2596	0.00	0.00	
25.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	65.9020		65.9020	0.00	0.00	
26.	gwoździe papowe	kg	97.9807		97.9807	0.00	0.00	
27.	impregnat	dm³	1.3313		1.3313	0.00	0.00	
28.	kit trwale plastyczny	kg	0.1701		0.1701	0.00	0.00	
29.	klamry ciesielskie	kg	5.7264		5.7264	0.00	0.00	
30.	kolo dekoracyjne z poliwęglanu dekoracyjnego	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
31.	kostka drobnowymiarowa	m²	7.2165		7.2165	0.00	0.00	
32.	krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m³	3.3199		3.3199	0.00	0.00	
33.	lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	37.0440		37.0440	0.00	0.00	
34.	materiały ściernie	kg	17.3000		17.3000	0.00	0.00	
35.	nadproża prefabrykowane	szt	17.6460		17.6460	0.00	0.00	
36.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
37.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m²	12.3300		12.3300	0.00	0.00	
38.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m²	21.3003		21.3003	0.00	0.00	
39.	papier ścierny	ark	0.1200		0.1200	0.00	0.00	
40.	piasek	m³	0.1544		0.1544	0.00	0.00	
41.	piasek z transportem	m³	139.5285		139.5285	0.00	0.00	
42.	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m²	116.4981		116.4981	0.00	0.00	
43.	płytki klinkierowe	m²	84.2293		84.2293	0.00	0.00	
44.	płytki z kamieni sztucznych	m²	33.7214		33.7214	0.00	0.00	
45.	płyty osb gr 2,8 mm	m²	78.6610		78.6610	0.00	0.00	
46.	płyty styropianowe	m²	5.5797		5.5797	0.00	0.00	
47.	płyty z wełny mineralnej	m²	78.2355		78.2355	0.00	0.00	
48.	pręty gładkie śr.do 7 mm	kg	626.2371		626.2371	0.00	0.00	
49.	pręty żebrowane	kg	4063.1100		4063.1100	0.00	0.00	
50.	rozcieńczalnik	dm³	0.4920		0.4920	0.00	0.00	
51.	siatka tkana Rabitza	m²	77.2308		77.2308	0.00	0.00	
52.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne lokalowe	m²	1.8900		1.8900	0.00	0.00	
53.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m³	0.0008		0.0008	0.00	0.00	
54.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	2.4622		2.4622	0.00	0.00	
55.	stal zbrojeniowa -siatka gotowy prefabrykat	kg	143.1600		143.1600	0.00	0.00	
56.	stezenia stalowe z rur	t	0.0970		0.0970	0.00	0.00	
57.	sucha mieszanka do tynków	kg	1990.6688		1990.6688	0.00	0.00	
58.	szkło płaskie walcowane wzorzyste	m²	0.2835		0.2835	0.00	0.00	
59.	szpachlówka celulozowa	dm³	0.7182		0.7182	0.00	0.00	
60.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	39.2435		39.2435	0.00	0.00	
61.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	4.8312		4.8312	0.00	0.00	
62.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	22.2200		22.2200	0.00	0.00	
63.	woda	m³	0.2153		0.2153	0.00	0.00	
64.	xylamit popularny	kg	0.1447		0.1447	0.00	0.00	
65.	zaprawa	m³	21.6191		21.6191	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
66.	zaprawa klejaca	kg	895.1410		895.1410	0.00	0.00	
67.	zaprawa spoinujaca	kg	82.8795		82.8795	0.00	0.00	
68.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.1931		0.1931	0.00	0.00	
69.	0	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1860	0.00	0.00
2.	gietarka do prętów	m-g	21.9223	0.00	0.00
3.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	1.4175	0.00	0.00
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.2860	0.00	0.00
5.	nożyce do prętów	m-g	26.4165	0.00	0.00
6.	prościarka do prętów	m-g	19.6325	0.00	0.00
7.	samochód samowyladowczy 5-10 t	m-g	3.2071	0.00	0.00
8.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	41.8183	0.00	0.00
9.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1.7545	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	34.4932	0.00	0.00
11.	środek transportowy	m-g	0.2503	0.00	0.00
12.	wyciąg	m-g	63.9894	0.00	0.00
13.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	4.2826	0.00	0.00
14.	żuraw okienny przenośny	m-g	29.4728	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł