

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0,75	ha ha	0.750	
				RAZEM	0.750
3	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu 7500	m ² m ²	7500.000	
				RAZEM	7500.000
4	KNR 2-01 0214-03	Transport ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (przywóz piasku z glina) 2235	m ³ m ³	2235.000	
				RAZEM	2235.000
5	KNR 2-01 0410-03	Ekran lub fartuch glinowy (iłowy) zapory ziemnej (wierzchowina) 1815	m ³ m ³	1815.000	
				RAZEM	1815.000
6	KNR 2-01 0410-03	Ekran lub fartuch glinowy (iłowy) zapory ziemnej (skarpy) 420	m ³ m ³	420.000	
				RAZEM	420.000