

IB.271.1.2014

Oferenci

**w/g wykazu,
strona internetowa urzędu**

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzęty asenizacyjnego dla Gminy Banie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

- 1. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze, brakuje robót ziemnych oraz montażowych na terenie nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków związanych dostawą i montażem żelbetowych zbiorników osadu /nr 1 i nr2/. Jeżeli dostawa i montaż zbiorników osadu jest po stronie Wykonawcy, to proszę o uszczegółowienie zakresu robót oraz uszczegółowienie przedmiaru robót.**

W przedmiarze robót poz. 50 są zawarte roboty ziemne związane z kompletną oczyszczalnią ścieków wraz z dostawą i montażem zbiorników osadu jako komplet.

Zastosowany materiał oraz technologia wykonania prac jest zawarta w części opisowej i jest wystarczająca do sporządzenia oferty przez Wykonawcę.

- 2. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót, brakuje robót ziemnych oraz montażowych na terenie nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków związanych dostawą i montażem pompowni dopływu wraz z wyposażeniem. Jeżeli dostawa i montaż pompowni dopływu wraz z wyposażeniem jest po stronie Wykonawcy, to proszę o uszczegółowienie zakresu robót oraz uzupełnienie przedmiaru robót.**

W przedmiarze robót poz. 50 są zawarte wszystkie prace związane z montażem kontenerowej oczyszczalni ścieków.

Wszystkie niezbędne informacje związane z wyceną pompowni dopływu są zawarte w części opisowej.

3. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót, brakuje robót ziemnych oraz montażowych na terenie nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków związanych dostawą i montażem studni rewizyjnej wraz z wyposażeniem w pobierak próbek. Jeżeli dostawa i montaż studni rewizyjnych wraz z wyposażeniem w pobierak próbek jest po stronie Wykonawcy, to proszę o uszczegółowienie zakresu robót oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

W przedmiarze robót poz. 50 są zawarte wszystkie prace związane z montażem kontenerowej oczyszczalni ścieków.

Wszystkie niezbędne informacje związane z wyceną studni rewizyjnej są zawarte w części opisowej.

4. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie igłofiltrów podczas montażu zbiorników żelbetowych na terenie nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków? Jeżeli tak to proszę o uszczegółowienie zakresu robót oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

Występowanie wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiorników występuję około 2m poniżej poziomu terenu zatem należy uwzględnić zastosowanie igłofiltrów.

5. W związku iż Zamawiający posiada wersję edytowalną przedmiaru oraz kosztorysu nakładczego inwestycji, czy na prośbę Wykonawcy Zamawiający może taką wersję umieścić na swojej stronie w celu ułatwienia sporządzenia oferty.

W załączeniu wersja edytowalna przedmiaru robót.

6. Jak jest projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków

Przepustowość oczyszczalni ścieków: 12 m³/h.

7. W związku, iż zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych, Wykonawca prosi o wskazanie przez Zamawiającego dostawcy oraz producenta kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz projektowanych zbiorników osadu w celu złożenia oferty zgodnie z projektem.

Zamawiający oczekuje wyceny kontenerowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

8. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia panelowego z drutu ocynkowanego ogniowo w oczkach 50x200 mm wykonanego z drutu gr. 4/5mm?

TAK

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych studni żelbetowych z betonu B 45, które nie wymagają izolacji roztworem asfaltowym.

TAK- jeżeli spełniają wymogi szczelności.

10. Z jakiego materiału ma być wykonana armatura oraz orurowanie pompowni?

Zgodnie z opisem:

Połączenie rurociągów między obiektowych przeprowadzane jest zgodnie z normą DIN – EN 1610. Zastosowane zostaną następujące rurociągi:

Rurociągi ciśnieniowe:

-pomiędzy pompownią ścieków surowych a modulem oczyszczalni, materiał: PEHD 90x8.2 PE100 SDR 11 DIN 8074

-rurociągi ciśnieniowe w pompowni ścieków surowych, materiał: stal szlachetna DN 80 DIN 17455

-pomiędzy modulem oczyszczalni a zbiornikiem na osad, materiał: PEHD 90x8.2 PE 100 SDR 11 DIN 8074

Rurociągi grawitacyjne:

-Dopływ do pompowni, materiał: PVC DN 250 PN 10 rząd 4 DIN 8061/8062

-Rurociągi odpływu z modułu oczyszczalni, materiał: PVC DN 250 PN 10 rząd 4 DIN 8061/8062

-Rurociągi odcieku ze zbiorników osadu do pompowni ścieków surowych, materiał: PVC DN 150 PN 10 rząd 4 DIN 8061/8062

Połączenia rur PE wykonane są połączeniami spawanymi wzgl. elektrokształtkami.

Rury PCV łączone są tradycyjnymi złączkami, rurociągi ze stali szlachetnej połączeniami

spawanymi. Kształtki oraz armatura wykonane zostaną w żeliwie sferoidalnym.

Połączenie do rurociągów mediów wykonane zostanie połączeniami spawnymi i kołnierzami luźnymi.

11. Czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie żądał dodatkowych opłat od Wykonawcy za umieszczenie elementów w postaci rur i studni w drodze.

Tak

12. Czy Zamawiający potwierdza, że brama na teren oczyszczalni ścieków ma być rozwierana.

TAK

- 13. Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego Planu zagospodarowania terenu projektowanej oczyszczalni ścieków, ponieważ udostępniona dokumentacja uniemożliwia rzetelne sporządzenia oferty.**

Opracowanie: Uszczegółowienie wybranych pozycji przedmiarowych br. drogowej; pkt. 3, zawiera dane umożliwiające wykonanie rzetelnej oferty.

- 14. Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego przekroju projektowanej oczyszczalni ścieków, ponieważ udostępniona dokumentacja uniemożliwia rzetelne sporządzenia oferty.**

Rysunek nr S-4.6

- 15. Czy w związku z rozliczeniem ryczałtowym inwestycji, gdzie kosztorys ofertowy na charakter tylko i wyłącznie informacyjny, Zamawiający zgodzi się na złożenie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego wykonanego metoda uproszczoną, a dopiero wypełniony w drodze przetargu Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającego kosztorys opracowany metodą szczegółową wraz z tabelami RMS?**

Nie

- 16. Z jakiego materiału jest wykonany pomost i balustrady projektowanej kontenerowej oczyszczalni ścieków.**

Należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

- 17. W którym miejscu na rurociągu tłocznym znajduje się studnia odpowietrzająco-napowietrzając (została ujęta w przedmiarze – poz. 47, natomiast brak jej w projekcji)? Proszę również o dołączenie jej schematów do materiałów przetargowych**

Należy przyjąć zawór o ciśnieniu roboczym: 0-16 bar montowanym na rurociągu. Lokalizacja studni: w najwyższym punkcie rurociągu.

- 18. Jaką należy przyjąć długość sieci do wyceny? Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu długość rurociągu PVC200 wynosi $L=2734,85\text{m}$, PVC160 $L=637,36\text{m}$ natomiast w przedmiarze o długości te wynoszą odpowiednio $L=2657,5\text{m}$ i $L=716,45\text{m}$**

Należy przyjąć długości rurociągów zgodnie z przedmiarem robót.

19. Jaka ilość studni rozprężnych należy przyjąć do wyceny? W przedmiarze robót ujęte są 2 szt. Studni rozprężnych, natomiast w projekcie występują 3 szt. (S24, S111, P65.1)

Należy przyjąć 2 szt. – zgodnie z przedmiarem robót

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Teresa Sadowska