

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 2-02	(analogia) Wykonanie ozdobne spoin w cokole z cegły klinkierowej	m		
d.1	0816-01	całkowita długość spoin	m	1364.196	
		(15.28+41.5)*12*2+(15.28+41.5)/25*0.65			
				RAZEM	1364.196
11	KNR 2-02	(analogia) Wypełnienie rdzenia słupka elementem nośnym, wylewką betonową	m ³		
d.1	1915-06	objętość słupka * ilość słupków	m ³	0.412	
		(0.12*0.12*1.3)*22			
				RAZEM	0.412
12	KNR SEK-	Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych o przekroju 1 i 1/2x1 i 1/2 cegły	m		
d.1	02-01 0117-03	długość słupka * il. słupków	m	23.760	
		1.08*22			
				RAZEM	23.760
13	KNR SEK-	Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych o przekroju 2x2 cegły	m		
d.1	02-01 0117-05	długość słupka * il. słupków	m	2.160	
		1.08*2			
				RAZEM	2.160
14	KNR 2-02	(analogia) Daszek klinkierowy czerospadowy 45x45cm	m ²		
d.1	1103-05		m ²	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-02	(analogia) Daszek klinkierowy czerospadowy 60x60cm	m ²		
d.1	1103-05		m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m	m		
d.1	1801-02		m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
17	KNP 7-05	(analogia) Montaż segmentów ogrodzenia ramowego ze stali kształtowej	szt		
d.1	0117.2-01		szt	19.000	
		19			
				RAZEM	19.000
18	KNP 7-05	(analogia) Montaż bramy ogrodzeniowej ze stali kształtowej	szt		
d.1	0116.2-10		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
19	KNP 7-05	(analogia) Montaż furtki ze stali kształtowej	szt		
d.1	0116.2-10		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3, 5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole	m		
d.1	1803-02		m	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
21	KNCK 1	(analogia) Naprawa darniowania pełnego z humusowaniem z wykorzystaniem materiału miejscowego	m ²		
d.1	1210-03	powierzchnia naprawianych trawników	m ²	56.780	
		(15.28+41.5)*1			
				RAZEM	56.780
22	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m ³		
d.1	0108-06	objętość ziemi do wywiezienia	m ³	19.419	
		(15.28+41.5)*0.38*0.9			
				RAZEM	19.419
23	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.1	0108-08	objętość ziemi do wywiezienia - dodatek do 10km	m ³	174.769	
		((15.28+41.5)*0.38*0.9)*9			
				RAZEM	174.769